
ŚLEPY KOSZTORYS /OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa w Olecku.
ADRES INWESTYCJI : Olecko, ul. Aleja Zwycięstwa, Rzeźnicka, działki nr ewid. 753/130, 752
INWESTOR : Gmina Olecko
ADRES INWESTORA : 19-400 Olecko, Plac Wolności 3
BRANŻA : Sanitarna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KANALIZACJA DESZCZOWA			
1.1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
1	KNR-W 2-01 d.1. 0113-03 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 99/1000	km km	 0.099	
				RAZEM	0.099
2	KNR 2-01 d.1. 0126-01 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 20*2	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR(W) 2- d.1. 01 0308 - 10 1	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)-okrycie uzbrojenia podziemnego. 2	dół. dół.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 2-01 d.1. 0212-06 1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III 99*1.7*1.2	m ³ m ³	 201.960	
				RAZEM	201.960
5	KNR-W 2-01 d.1. 0212-06 1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III-pod przykanaliki 2.5*1*1	m ³ m ³	 2.500	
				RAZEM	2.500
6	KNR-W 2-01 d.1. 0215-06 1	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III-wykop pod wpusty 1.5*1.5*1	m ³ m ³	 2.250	
				RAZEM	2.250
7	KNR-W 2-01 d.1. 0215-06 1	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III-wykop pod studnie 4*1.5*1.5*1.7+1.5*1.5*1.5+1.5*1.5*1.4+1.5*1.5*1.8	m ³ m ³	 25.875	
				RAZEM	25.875
8	KNNR 4 d.1. 1411-03 1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka 99*0.2*1	m ³ m ³	 19.800	
				RAZEM	19.800
9	KNNR 4 d.1. 1411-04 1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - obsypka 99*0.3*1	m ³ m ³	 29.700	
				RAZEM	29.700
10	KNNR 1 d.1. 0214-02 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 232.61-(29.7+19.8+3.14*0.6*0.6*1.7*7+3.14*0.25*0.25*1)	m ³ m ³	 169.462	
				RAZEM	169.462
11	KNNR 1 d.1. 0206-04 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. ... km sam.samowład - odpóz nadmiaru gruntu 232.61-169.46	m ³ m ³	 63.150	
				RAZEM	63.150
12	KNNR 1 d.1. 0408-02 1	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi 169.46	m ³ m ³	 169.460	
				RAZEM	169.460
1.2		Roboty montażowe			
13	KNR-W 2-18 d.1. 0408-03 2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
14	KNR-W 2-18 d.1. 0408-05 2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 99	m m	 99.000	
				RAZEM	99.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-18 d.1. 0706-04 2	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm 1.0	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-18 d.1. 0421-05 2	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm 10	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR-W 2-18 d.1. 0513-03 2	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m- z pokrywą żeliwną 4	stud. stud.	 4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR-W 2-18 d.1. 0513-03 2	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m- z wpustem żeliwnym 3	stud. stud.	 3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNNR 4 d.1. 1424-01 2	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie zewnętrznych ścian studni rewizyjnych preparatem "HY-DROSTOP" - powierzchnie pionowe 6.28*0.6*3.0*0.5	m ² m ²	 5.652	
				RAZEM	5.652
21	KNNR 6 d.1. 0606-01 2	Odwodnienie liniowe V200 kl.obciążenia D400 4.5	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
22	KNNR 4 d.1. 1407-01 2	Deskowanie ław fundamentowych 4.5*0.4*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
23	KNNR 4 d.1. 1408-01 2	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - podbudowa pod odwodnienie liniowe ((0.25*0.10*2)+0.14*0.1)*4.5	m ³ m ³	 0.288	
				RAZEM	0.288
24	KNNR 5 d.1. 0113-01 2	Rury ochronne Arota na kablach elektrycznych i telekomunikacyjnych. 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		KANALIZACJA DESZCZOWA				
1.1		Roboty przygotowawcze i ziemne				
1 d.1. 1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.099		
2 d.1. 1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	40.000		
3 d.1. 1	KNR(W) 2-01 0308 - 10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)-okrycie uzbrojenia podziemnego.	dół.	2.000		
4 d.1. 1	KNR-W 2-01 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³	201.960		
5 d.1. 1	KNR-W 2-01 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III-pod przykanaliki	m ³	2.500		
6 d.1. 1	KNR-W 2-01 0215-06	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III-wykop pod wpusty	m ³	2.250		
7 d.1. 1	KNR-W 2-01 0215-06	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III-wykop pod studnie	m ³	25.875		
8 d.1. 1	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka	m ³	19.800		
9 d.1. 1	KNNR 4 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - obsypka	m ³	29.700		
10 d.1. 1	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	169.462		
11 d.1. 1	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. ... km sam.samowład - odwóz nadmiaru gruntu	m ³	63.150		
12 d.1. 1	KNNR 1 0408-02	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi	m ³	169.460		
1.2		Roboty montażowe				
13 d.1. 2	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	2.500		
14 d.1. 2	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	99.000		
15 d.1. 2	KNR-W 2-18 0706-04	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm	odc. -1 prób.	1.000		
16 d.1. 2	KNR-W 2-18 0421-05	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm	szt	10.000		
17 d.1. 2	KNR-W 2-18 0513-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m- z pokrywą żeliwną	stud.	4.000		
18 d.1. 2	KNR-W 2-18 0513-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m- z wpustem żeliwnym	stud.	3.000		
19 d.1. 2	KNNR 4 1424-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	1.000		
20 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie zewnętrznych ścian studni rewizyjnych preparatem "HYDROSTOP" - powierzchnie pionowe	m ²	5.652		
21 d.1. 2	KNNR 6 0606-01	Odwodnienie liniowe V200 kl.obciążenia D400	m	4.500		
22 d.1. 2	KNNR 4 1407-01	Deskowanie ław fundamentowych	m ²	3.600		
23 d.1. 2	KNNR 4 1408-01	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - podbudowa pod odwodnienie liniowe	m ³	0.288		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.1. 2	KNNR 5 0113- 01	Rury ochronne Arota na kablach elektrycznych i teleko- munikacyjnych.	m	5.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: