
PRZEDMIAR/ŚLEPY KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu przy Alei Zwycięstwa w Olecku
ADRES INWESTYCJI : Olecko, Aleja Zwycięstwa, Rzeźnicka działki nr 753/130, 752
INWESTOR : Gmina Olecko
ADRES INWESTORA : 19-400 Olecko, Plac Wolności 3
BRANŻA : Drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa w Olecku na działkach nr 753/130 i 752					
1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		D.01.01.01. Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktów wysokościowych.			
1.1.	KSNR 1 1 0104-03	D.01.01.01.11 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.086-0.021	km km	 0.065	
				RAZEM	0.065
1.2		D.01.02.04. Rozbiórki elementów dróg , ogrodzeń , przepustów.			
1.2.	KNNR 6 1 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 12 cm mechanicznie Krotność = 0.8 podjazdy do garaży str lewa < obmiar graficzny z AutoCad> 9.0+11.7 <strona Prawa> 10.8+3.4+14.2+5.3+12.6+5.9+20.3+7.3	m ² m ² m ²	 20.70 79.80	
				RAZEM	100.50
1.2.	KNR 2-31 2 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej < na połączeniu z istn nawierzchnią i przed garażem po str L> 8.0+3.0	m m	 11.00	
				RAZEM	11.00
1.2.	KNR 4-01 3 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 100.5*0.12+11.0*0.15*0.3	m ³ m ³	 12.56	
				RAZEM	12.56
1.2.	KNNR 5 4 0113-01	Rury ochronne dwudzielne typu A110PS na kablach telekomunikacyjnych <kabel eN w km 0+052> 6.5	m m	 6.50	
				RAZEM	6.50
2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE			
2.1		D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat.I-IV			
2.1.	KNNR 1 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowładowczym (na odkład) <zał. Nr 1> 229.4-< gruz> 12.56-<zmniejszenie grubosci podb do 15cm> 553.7*0.05	m ³ m ³	 189.16	
				RAZEM	189.16
3		D.04.00.00. POBUDOWA			
3.1		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.			
3.1.	KSNR 6 1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni < jezdnia manewrowa szer. 4m> 274.3 < powierzchnia podjazdów do grazy str P> 116.0 <powierzchnia po stronie lewej dr manewrowej> 163.4	m ² m ² m ²	 274.30 116.00 163.40	
				RAZEM	553.70
3.2		D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
3.2.	KSNR 6 1 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 553.7	m ² m ²	 553.70	
				RAZEM	553.70
4		D.05.00.00. NAWIERZCHNIA			
4.1		D.05.03.23. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej			
4.1.	KSNR 6 1 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 553.7	m ² m ²	 553.70	
				RAZEM	553.70
5		D.08.00.00. ELEMENTY ULIC			
5.1		D.08.01.01. Krawężniki betonowe.			
5.1.	KNNR 6 1 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej <obramowanie krawędzi jezdni > 6.0+5.0+7.0+9.0+10.0+< przerwy między garazami str P> 4.0+3.0	m m	 44.00	
				RAZEM	44.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa w Olecku na działkach nr 753/130 i 752						
1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		D.01.01.01. Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktów wysokościowych.				
1.1.1	KSNR 1 0104-03	D.01.01.01.11 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.065		
1.2		D.01.02.04. Rozbiórki elementów dróg , ogrodzeń , przepustów.				
1.2.1	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 12 cm mechanicznie Krotność = 0.8	m ²	100.50		
1.2.2	KNR 2-31 0813-201	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	11.00		
1.2.3	KNR 4-01 0108-319	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m ³	12.56		
1.2.4	KNNR 5 0113-401	Rury ochronne dwudzielne typu A110PS na kablach telekomunikacyjnych	m	6.50		
2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE				
2.1		D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat.I-IV				
2.1.1	KNNR 1 0202-106	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowładowczym (na odkład)	m ³	189.16		
3		D.04.00.00 PODBUDOWA				
3.1		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.				
3.1.1	KSNR 6 0103-103	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	553.70		
3.2		D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
3.2.1	KSNR 6 0113-101	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	553.70		
4		D.05.00.00. NAWIERZCHNIA				
4.1		D.05.03.23. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej				
4.1.1	KSNR 6 0502-103	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	553.70		
5		D.08.00.00. ELEMENTY ULIC				
5.1		D.08.01.01. Krawężniki betonowe.				
5.1.1	KNNR 6 0403-103	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	44.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: