
PRZEDMIAR/ŚLEPY KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Składowej
ADRES INWESTYCJI : Olecko, ulica Składowa, działki nr ewid.361/36, 359/6
INWESTOR : Gmina Olecko
ADRES INWESTORA : 19-400 Olecko , Plac Wolności 3
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 1 0106-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm 6*25	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
2	KSNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm (trylinki) o spoinach wypełnionych piaskiem (2270+148)-(28.3*2.5+33.5*2.3+24*1.5+13*1.3+34*2.6+10*27+23+46.5)+4*4	m ² m ²	1805.40	
				RAZEM	1805.40
3	KSNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm 15.6*2.6	m ² m ²	40.56	
				RAZEM	40.56
4	KSNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 23*1.0	m ² m ²	23.00	
				RAZEM	23.00
5	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 23	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
6	KNR 2-31 1103-05	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 16.5*1+15*2	m ² m ²	46.50	
				RAZEM	46.50
7	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 265	m m	265.000	
				RAZEM	265.000
8	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 265*0.08	m ³ m ³	21.200	
				RAZEM	21.200
9	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiórki , ław , krawężników betonowych na odległość do 1 km 265*0.3*0.15+20.3+1805*0.15+40.85*0.3	m ³ m ³	315.23	
				RAZEM	315.23
10	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiórki konstrukcji - za każdy nast. 1 km / przyjęto odwóz na odl do 5km/ Krotność = 5 315.23	m ³ m ³	315.23	
				RAZEM	315.23
11	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
12	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1805+25*6	m ² m ²	1955.00	
				RAZEM	1955.00
13	KSNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1955	m ² m ²	1955.00	
				RAZEM	1955.00
14	KSNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z 50% udziałem kruszyw łamanych gr. 20 cm 1955	m ² m ²	1955.00	
				RAZEM	1955.00
15	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni wjazdu z kostki brukowej betonowej gr 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1955	m ² m ²	1955.00	
				RAZEM	1955.00
16	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 265+10+11+12	m m	298.00	
				RAZEM	298.00
17	KSNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 23*1+6*1	m ² m ²	29.00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	29.00
18	KSNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 23+12	m		
			m	35.00	
				RAZEM	35.00
19	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 0.50*200	m ²		
			m ²	100.00	
				RAZEM	100.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KSNR 1 0106-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²	150.000		
2	KSNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm (trylinki) o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²	1805.40		
3	KSNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm	m ²	40.56		
4	KSNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	23.00		
5	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	23.000		
6	KNR 2-31 1103-05	Remont częściowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	46.50		
7	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	265.000		
8	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	21.200		
9	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiórki , ław , krawężników betonowych na odległość do 1 km	m ³	315.23		
10	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km / przyjęto odwóz na odl do 5km/ Krotność = 5	m ³	315.23		
11	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5.00		
12	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	1955.00		
13	KSNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1955.00		
14	KSNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z 50% udziałem kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	1955.00		
15	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni wjazdu z kostki brukowej betonowej gr 8cm na podsypce cementowo piaskowej	m ²	1955.00		
16	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	298.00		
17	KSNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	29.00		
18	KSNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	35.00		
19	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²	100.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: