

---

# PRZEDMIAR/ŚLEPY KOSZTORYS

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynków garażowych, gospodarczych na zapleczu Pl. Wolności 19-21 w Olecku.

ADRES INWESTYCJI : 19-400 Olecko, zaplecze budynków przy Placu Wolności 19-21.

INWESTOR : 19<sup>o</sup>400 Gmina Olecko.

ADRES INWESTORA : 19-400 Olecko, Plac Wolności 3.

BRANŻA : Budowlana.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Rozbiórka budynków gospodarczych, garażowych.</b>					
1		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
1	KNR 4-04 d.1 0507-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki korytkowej, holenderskiej, mnicha, mniszki 12.5*6.0*2+5.0*0.5+6.0*0.5+7.50*0.5+5.0*0.5+5.0*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				164.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.250</b>
2	KNR 4-04 d.1 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 2.80*2.90+5.40*7.0+4.40*5.20+4.40*5.20+4.50*5.0+4.50*16.50*0.7+4.50*9.60*0.7+7.0*15.60*0.7+6.0*15.60*0.7+3.50*5.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				359.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>359.005</b>
3	KNR 4-04 d.1 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 4.60*17.90+3.50*5.90+4.50*16.5*0.3+6.0*15.60*0.3+7.0*15.60*0.3+4.50*9.60*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				199.065	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.065</b>
4	KNR 4-04 d.1 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 41.0+19.0+34.0+18.0	m m		
				112.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.000</b>
5	KNR 4-04 d.1 0403-02	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - deskowanie dachu na styk 199.065+359.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				558.065	
				<b>RAZEM</b>	<b>558.065</b>
6	KNR 4-04 d.1 0403-05	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych ze stolcami 12.5*6.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
7	KNR 4-04 d.1 0403-03	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - ołacenie dachu 150.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
8	KNR 4-04 d.1 0403-08	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 6.0*2*2+12.5*2	m m		
				49.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.000</b>
9	KNR 4-04 d.1 0406-05	Rozebranie belek stropowych 4.24*12.0	m m		
				50.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.880</b>
10	KNR 4-04 d.1 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych 50.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				50.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.880</b>
11	KNR 4-04 d.1 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe - strop piwnicy 50.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				50.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.880</b>
12	KNR 4-04 d.1 0401-07	Rozebranie baraków drewnianych składanych - drzwi drewniane 1.0*2.0*4+3.0*2+2.20*2.0+2.0*2.0+2.0*2.20+1.0*2.0*5+3.0*2.0+2.20*2.0+1.0*2.0+3.0*2.0+1.0*2.0+3.0*2.0+1.0*2.0*2+1.0*2.0+2.5*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				74.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.200</b>
13	KNR 4-04 d.1 0101-07	Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowej (12.0+4.24)*2*1.5*0.5 (2.30+2.90)*2*1.5*0.3 (5.40+6.70)*2*1.5*0.3 (4.40+4.90)*2*1.5*0.3 (4.40+4.90)*2*1.5*0.3 (4.50+16.50)*2*1.5*0.3 (4.50+9.30)*2*1.5*0.3 (6.90+15.30)*2*1.5*0.3 (5.80+15.60)*2*1.5*0.3 (3.35+5.80)*2*1.5*0.3 (3.30+5.80)*2*1.5*0.3 (4.60+17.90)*2*1.5*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				24.360 4.680 10.890 8.370 8.370 18.900 12.420 19.980 19.260 8.235 8.190 20.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.905</b>
14	KNR 4-04 d.1 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (4.24*3.14*2+12.0*3.14*2+4.24*3.1)*0.25 4.24*3.14*2+12.0*3.14*2+4.24*3.1*0.25 (4.40+4.90)*2*2.40*0.25 (4.40+4.90)*2*2.50*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				28.783 105.273 11.160 11.625	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(4.50+16.50)*2*2.75*0.25 (4.50+9.30)*2*2.75*0.25 (6.90+15.30)*2*4.50*0.25 (5.80+15.60)*2*3.35*0.25 (3.35+5.80)*2*3.30*0.25 (3.30+5.80)*2*2.60*0.25 (4.60+17.90)*2*3.00*0.25 -(((1.0*2.0*4+3.0*2+2.20*2.0+2.0*2.0+2.0*2.20+1.0*2.0*5+3.0*2.0+2.20*2.0+1.0*2.0+3.0*2.0+1.0*2.0+3.0*2.0+1.0*2.0*2+1.0*2.0+2.5*2.0)*0.25)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	28.875 18.975 49.950 35.845 15.098 11.830 33.750 -18.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>332.614</b>
15	KNR 4-04 d.1 0404-07	Rozebranie ścian z dwóch warstw desek nie tynkowanych  (2.30+2.90)*2*3.30 (5.40+6.69)*2*2.80 (4.50+3.0)*2*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  34.320 67.704 22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.524</b>
16	KNR 4-04 d.1 0301-03	Rozebranie posadzki z betonu żwirowego o grub. do 15 cm  (12.0-0.25)*(4.24-0.25)*0.15 (2.30-0.25)*(2.90-0.25)*0.15 (5.40-0.25)*(6.70-0.25)*0.15 (4.40-0.25)*(4.90-0.25)*0.15 (4.40-0.25)*(4.90-0.25)*0.15 (4.50-0.25)*(16.50-0.25)*0.15 (4.50-0.25)*(9.30-0.25)*0.15 (6.90-0.25)*(15.30*0.25)*0.15 (5.80-0.25)*(15.60-0.25)*0.15 (3.35-0.25)*(5.80-0.25)*0.15 (3.30-0.25)*(5.80-0.25)*0.15 (4.60-0.25)*(17.90-0.25)*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  7.032 0.815 4.983 2.895 2.895 10.359 5.769 3.815 12.779 2.581 2.539 11.517	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.979</b>
17	KNR 4-04 d.1 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - ustawienie  250	m  m	  250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
18	KNR 4-04 d.1 0901-04	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - rozebranie  250	m  m	  250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
19	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m  20.0*5.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
20	d.1	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,19)			
21	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu i odpadów drewnianych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 163.9+332.6+67.98+164.25*0.06 588.07*0.025 150.0*0.15*0.2 50.9*0.025 50.9*0.10*0.1 49.025*0.025	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  574.335 14.702 4.500 1.273 0.509 1.226	
				<b>RAZEM</b>	<b>596.545</b>
22	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu i odpadów drewnianych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km 596.5*4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2386.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2386.000</b>
23	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km 359.0*2.5/1000 112.0*0.2*3.0/1000	t  t t	  0.898 0.067	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.965</b>
24	KNR 4-04 d.1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 0.965*4	t  t	  3.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.860</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rozbiórka budynków gospodarczych, garażowych.</b>						
1		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>				
1	<b>KNR 4-04 0507-04</b>	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki korytkowej, holenderskiej, mnicha, mniszki	m <sup>2</sup>	164.250		
d.1						
2	<b>KNR 4-04 0506-04</b>	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	359.005		
d.1						
3	<b>KNR 4-04 0509-02</b>	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m <sup>2</sup>	199.065		
d.1						
4	<b>KNR 4-04 0506-05</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	112.000		
d.1						
5	<b>KNR 4-04 0403-02</b>	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - deskowanie dachu na styk	m <sup>2</sup>	558.065		
d.1						
6	<b>KNR 4-04 0403-05</b>	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych ze stolcami	m <sup>2</sup>	150.000		
d.1						
7	<b>KNR 4-04 0403-03</b>	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - ołączenie dachu	m <sup>2</sup>	150.000		
d.1						
8	<b>KNR 4-04 0403-08</b>	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	49.000		
d.1						
9	<b>KNR 4-04 0406-05</b>	Rozebranie belek stropowych	m	50.880		
d.1						
10	<b>KNR 4-04 0406-03</b>	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m <sup>2</sup>	50.880		
d.1						
11	<b>KNR 4-04 0406-01</b>	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe - strop piwnicy	m <sup>2</sup>	50.880		
d.1						
12	<b>KNR 4-04 0401-07</b>	Rozebranie baraków drewnianych składanych - drzwi drewniane	m <sup>2</sup>	74.200		
d.1						
13	<b>KNR 4-04 0101-07</b>	Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	163.905		
d.1						
14	<b>KNR 4-04 0102-02</b>	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	332.614		
d.1						
15	<b>KNR 4-04 0404-07</b>	Rozebranie ścian z dwóch warstw desek nie tynkowanych	m <sup>2</sup>	124.524		
d.1						
16	<b>KNR 4-04 0301-03</b>	Rozebranie posadzki z betonu żwirowego o grub. do 15 cm	m <sup>3</sup>	67.979		
d.1						
17	<b>KNR 4-04 0901-03</b>	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - ustawienie	m	250.000		
d.1						
18	<b>KNR 4-04 0901-04</b>	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - rozebranie	m	250.000		
d.1						
19	<b>KNR 2-02 1604-01</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m <sup>2</sup>	100.000		
d.1						
20		Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,19)				
d.1						
21	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie gruzu i odpadów drewnianych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wylądowaniu samochodem samowyladowniczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>	596.545		
d.1						
22	<b>KNR 4-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu i odpadów drewnianych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wylądowaniu samochodem samowyladowniczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>	2386.000		
d.1						
23	<b>KNR 4-04 1107-01</b>	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wylądunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t	0.965		
d.1						
24	<b>KNR 4-04 1107-04</b>	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t	3.860		
d.1						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: