

---

# PRZEDMIAR/ŚLEPY KOSZTORYS

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kolejowej 36  
ADRES INWESTYCJI : Olecko, ulica Kolejowa, działki nr ewid.586/4  
INWESTOR : Gmina Olecko  
ADRES INWESTORA : 19-400 Olecko , Plac Wolności 3  
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 1 0106-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm 85+87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	172.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.000</b>
2	KNNR 1 0104-07	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 11	szt. szt.	11.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
3	KNNR 1 0108-07	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 66-75 cm w terenie normalnym 11	szt. szt.	11.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
4	KSNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 860	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	860.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>860.00</b>
5	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 145	m m	145.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.000</b>
6	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiórki , ław , krawężników betonowych na odległość do 1 km 145*0.3*0.12+860*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	48.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.22</b>
7	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1180	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1180.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1180.00</b>
8	KSNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1180	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1180.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1180.00</b>
9	KSNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z 50% udziałem kruszyw łamanych gr. 20 cm 1180	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1180.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1180.00</b>
10	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni wjazdu z kostki brukowej betonowej gr 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1180	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1180.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1180.00</b>
11	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 220	m m	220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.00</b>
12	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 0.50*200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.00</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>KSNR 1 0106-01</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>	172.000		
2	<b>KNNR 1 0104-07</b>	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	11.00		
3	<b>KNNR 1 0108-07</b>	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 66-75 cm w terenie normalnym	szt.	11.00		
4	<b>KSNR 6 0802-04</b>	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>	860.00		
5	<b>KNR 2-31 0813-01</b>	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	145.000		
6	<b>KNR 4-01 0108-17</b>	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiórki , ław , krawężników betonowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	48.22		
7	<b>KNNR 6 0101-02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	1180.00		
8	<b>KSNR 6 0103-01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1180.00		
9	<b>KSNR 6 0113-02</b>	Warstwa podbudowy z 50% udziałem kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	1180.00		
10	<b>NNRNKB 231 0511-03</b>	Układanie nawierzchni wjazdu z kostki brukowej betonowej gr 8cm na podsypce cementowo piaskowej	m <sup>2</sup>	1180.00		
11	<b>KNNR 6 0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	220.00		
12	<b>KNR 2-01 0510-01</b>	Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>	100.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: