
PRZEDMIAR/ŚLEPY KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Dębowej w Olecku, Kanalizacja deszczowa.
ADRES INWESTYCJI : Olecko, ul. Debowa, Kasztanowa i Grabowa, nr ewid. działki .3182/31
INWESTOR : Gmina Olecko
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 3, 19-400 Olecko
BRANŻA : Sanitarna

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne i pomocnicze.			
1	KNR-W 2-01 d.1 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 117/1000	km km		
				0.117	
				RAZEM	0.117
2	KNR(W) 2- d.1 01 0308 - 10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)-okrycie uzbrojenia podziemnego. 27	dół. dół.		
				27.000	
				RAZEM	27.000
3	KNR-W 2-01 d.1 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 116.7*1.7*0.8	m ³ m ³		
				158.712	
				RAZEM	158.712
4	KNR-W 2-01 d.1 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III-pod przykanaliki 94*1.5*1	m ³ m ³		
				141.000	
				RAZEM	141.000
5	KNR-W 2-01 d.1 0215-06	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III-wykop pod wpusty 20*1*1*1.5	m ³ m ³		
				30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR-W 2-01 d.1 0215-06	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III-wykop pod studnie 5*2*2*2.5	m ³ m ³		
				50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNR-W 2-01 d.1 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 158.72	m ³ m ³		
				158.720	
				RAZEM	158.720
8	KNNR 1 d.1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład - dowóz podsypki i obsypki 117*0.5*0.6	m ³ m ³		
				35.100	
				RAZEM	35.100
9	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 35.10	m ³ m ³		
				35.100	
				RAZEM	35.100
10	KNNR 1 d.1 0303-01	Odspojenie gruntu i przewóz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-II - transport podsypki, obsypki 35.1	m ³ m ³		
				35.100	
				RAZEM	35.100
11	KNR-W 2-01 d.1 0228-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 158.72	m ³ m ³		
				158.720	
				RAZEM	158.720
12	KNR BO-12 d.1 0356-09	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej o gr. do 3 cegieł 15	m ³ m ³		
				15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNR 4-05I d.1 0409-03	Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-05I d.1 0124-03	Demontaż rurociągu z PCW o śr.zewn. 225 mm 10	szt. szt.		
				10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 1.2	m ³ m ³		
				1.200	
				RAZEM	1.200
16	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 1.2	m ³ m ³		
				1.200	
				RAZEM	1.200
2		Roboty instalacyjne.Kanalizacja deszczowa			
17	KNR-W 2-18 d.2 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 94	m m		
				94.000	
				RAZEM	94.000
18	KNR-W 2-18 d.2 0408-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		116.7	m	116.700	
				RAZEM	116.700
19	KNR-W 2-18 d.2 0706-03	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm 1.0	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-18 d.2 0421-04	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR-W 2-18 d.2 0513-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 5	stud. stud.	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR-W 2-18 d.2 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
23	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie zewnętrznych ścian studni rewizyjnych preparatem "HY- DROSTOP" - powierzchnie pionowe 19.54	m ² m ²	19.540	
				RAZEM	19.540

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne i pomocnicze.				
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.117		
d.1	0113-03					
2	KNR(W) 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)-okrycie uzbrojenia podziemnego.	dół.	27.000		
d.1	0308 - 10					
3	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	158.712		
d.1	0212-06					
4	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III-pod przykanaliki	m ³	141.000		
d.1	0212-06					
5	KNR-W 2-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III-wykop pod wpusty	m ³	30.000		
d.1	0215-06					
6	KNR-W 2-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III-wykop pod studnie	m ³	50.000		
d.1	0215-06					
7	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	158.720		
d.1	0222-01					
8	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład - dowóz podsypki i obsypki	m ³	35.100		
d.1						
9	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10	m ³	35.100		
d.1						
10	KNNR 1 0303-01	Odspojenie gruntu i przewóz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-II - transport podsypki, obsypki	m ³	35.100		
d.1						
11	KNR-W 2-01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	158.720		
d.1	0228-03					
12	KNR BO-12	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej o gr. do 3 cegieł	m ³	15.000		
d.1	0356-09					
13	KNR 4-05I	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m	kpl.	1.000		
d.1	0409-03					
14	KNR 4-05I	Demontaż rurociągu z PCW o śr.zew. 225 mm	szt.	10.000		
d.1	0124-03					
15	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	1.200		
d.1						
16	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	1.200		
d.1						
2		Roboty instalacyjne.Kanalizacja deszczowa				
17	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	94.000		
d.2	0408-03					
18	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	116.700		
d.2	0408-04					
19	KNR-W 2-18	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm	odc. -1 prób.	1.000		
d.2	0706-03					
20	KNR-W 2-18	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm	szt	10.000		
d.2	0421-04					
21	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	5.000		
d.2	0513-03					
22	KNR-W 2-18	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	20.000		
d.2	0524-02					
23	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie zewnętrznych ścian studni rewizyjnych preparatem "HYDROSTOP" - powierzchnie pionowe	m ²	19.540		
d.2	1134-02					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 16	Roboty ziemne i pomocnicze.						
2	17 - 23	Roboty instalacyjne.Kanalizacja deszczowa						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: