

PRZEDMIAR/ŚLEPY KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 141048N Dziegiele Oleckie- Świdry od skrzyżowania z drogą powiatową 1838N Gąski - Kijewo - Guty o długości 0,517km
ADRES INWESTYCJI : Dziegiele, Świdry, Gmina Olecko
INWESTOR : Gmina Olecko
ADRES INWESTORA : 19-400 Olecko , ul. Plac Wolności 3
BRANŻA: : drogowa

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej Dziegiele-Świdry - I etap					
1					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1					
Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktów wysokościowych.					
1	KSNR 1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1.1	0104-03	0.517	km	0.517	
				RAZEM	0.517
2					
ROBOTY ZIEMNE					
2.1					
Wykonanie nasypów.					
2	KSNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
d.2.1	0106-05	1.0*517	m ²	517.00	
				RAZEM	517.00
3					
PODBUDOWA					
3.1					
Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.					
3	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi;	m ³		
d.3.1	0237-05	grunt sypki kat. I-III	m ³	3102.00	
		517*6			
				RAZEM	3102.00
4	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.IV	m ²		
d.3.1	0506-05	(270+200)*2	m ²	940.00	
				RAZEM	940.00
3.2					
Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie.					
5	KSNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.3.2	0113-02	6*517	m ²	3102.00	
				RAZEM	3102.00
3.3					
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych					
6	KSNR 6	Skropienie warstwy wiążącej lemułszą asfaltowa szybkorozpadowa w ilości 0,	m ²		
d.3.3	1005-07	3kg/m2 pod warstwę ścierną nawierzchni	m ²	1809.50	
		jezdni zasadnicza			
		3.5*517			
				RAZEM	1809.50
4					
NAWIERZCHNIA					
7	KSNR 6	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6	m ²		
d.4	0309-03	cm (warstwa ścierną)	m ²	1809.50	
		3.5*517			
				RAZEM	1809.50
5					
ROBOTY WYKONCZENIOWE					
5.1					
Przepusty pod zjazdami.					
8	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m		
d.5.1	0605-06	4*5.0	m	20.00	
				RAZEM	20.00
9	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
d.5.1	0605-03	4*2	szt	8.00	
				RAZEM	8.00
6					
INNE ROBOTY					
6.1					
Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne					
10	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
d.6.1	0112-01	4*14.25	m ²	57.00	
				RAZEM	57.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej Dziegiele-Świdry - I etap						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktów wysokościowych.				
1	KSNR 1 0104- d.1. 03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.517		
2		ROBOTY ZIEMNE				
2.1		Wykonanie nasypów.				
2	KSNR 6 0106- d.2. 05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	517.00		
3		PODBUDOWA				
3.1		Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.				
3	KNR 2-01 0237- d.3. 05	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat. I-III	m ³	3102.00		
4	KNR 2-01 0506- d.3. 05	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.IV	m ²	940.00		
3.2		Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie.				
5	KSNR 6 0113- d.3. 02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	3102.00		
3.3		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
6	KSNR 6 1005- d.3. 07	Skropienie warstwy wiążącej lemułszą asfaltowa szybko-rozpadowa w ilości 0,3kg/m ² pod warstwę scieralną nawierzchni	m ²	1809.50		
4		NAWIERZCHNIA				
7	KSNR 6 0309- d.4. 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa scieralna)	m ²	1809.50		
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1		Przepusty pod zjazdami.				
8	KNNR 6 0605- d.5. 06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	20.00		
9	KNNR 6 0605- d.5. 03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	8.00		
6		INNE ROBOTY				
6.1		Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne				
10	KNNR 6 0112- d.6. 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²	57.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	1 - 1	Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktów wysokościowych.						
1	1 - 1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2.1	2 - 2	Wykonanie nasypów.						
2	2 - 2	ROBOTY ZIEMNE						
3.1	3 - 4	Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podłoża.						
3.2	5 - 5	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie.						
3.3	6 - 6	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
3	3 - 6	PODBUDOWA						
4	7 - 7	NAWIERZCHNIA						
5.1	8 - 9	Przepusty pod zjazdami.						
5	8 - 9	ROBOTY WYKONCZENIOWE						
6.1	10 - 10	Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne						
6	10 - 10	INNE ROBOTY						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: