
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI
ADRES INWESTYCJI : Gordejki, 19-400 Olecko, dz. geod. nr 60/1, 60/2
INWESTOR : GMINA OLECKO
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 3, 19-400 Olecko

DATA OPRACOWANIA : 2018-02-07

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
[Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-02-07

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wycięzenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYRÓWNIANIE POWIERZCHNI POD SIŁOWNIĘ I STREFĘ RELAKSU			
1 d.1	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III (30.00+14.00)*20.00*1.00	m ³		
			m ³	880.000	
				RAZEM	880.000
2 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm (30.00+14.00)*10.00	m ²		
			m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
2		WYKONANIE SCHODÓW TERENOWYCH I CHODNIKA			
3 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta pod schody terenowe oraz chodnik i stolik (1.60*2.50)+(1.50*7.80)+(2.96*2.79)	m ²		
			m ²	23.958	
				RAZEM	23.958
4 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod schody terenowe (1.60*2.50)*0.15	m ³		
			m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
5 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - schody, chodnik i stolik (2*2.50)+(1.50*8)+((7.80*2)+1.50)+((2.96+2.79)*2)	m		
			m	45.600	
				RAZEM	45.600
6 d.2	KNR 2-31 0407-06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m - pod stolik 1.70*4	m		
			m	6.800	
				RAZEM	6.800
7 d.2	KNR 2-31 0511-02	Ułożenie stopni schodowych z kostki betonowej gr. 6 cm 0.20*1.50*8	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
8 d.2	KNR 2-02 1207-02 analogia	Balustrady schodowe z rur 2.50	m		
			m	2.500	
				RAZEM	2.500
9 d.2	KNR 2-31 0115-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - POD CHODNIK I STOLIK DO GRY (1.50*7.80)+(2.96*2.79)	m ²		
			m ²	19.958	
				RAZEM	19.958
10 d.2	KNR 2-31 0115-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - zmniejszenie poz. powyżej o 3 cm Krotność = -3 (1.50*7.80)+(2.96*2.79)	m ²		
			m ²	19.958	
				RAZEM	19.958
11 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1.50*7.80)+(2.96*2.79)	m ²		
			m ²	19.958	
				RAZEM	19.958
3		TERENY ZIELONE			
12 d.3	KNR 2-01 0506-04	Plantowanie skarp i terenów pozostałych (strefa relaksu, siłownia plenerowa) wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III (30.00+14.00)*10.00	m ²		
			m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
13 d.3	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm (30.00+14.00)*10.00	m ²		
			m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
14 d.3	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew liściastych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15 d.3	KNR 2-21 0323-05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		SIŁOWNIA PLENEROWA I STREFA RELAKSU			
16 d.4	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) - WYKOPY POD FUNDAMENTY URZĄDZEŃ (((0.60*0.24*0.24)*((7*2)+(4*2)+(4*3)+6)))+(0.50*0.50*0.50*6)+(0.30*0.50*0.50*2)	m ³		
			m ³	2.282	
				RAZEM	2.282
17 d.4	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - POD URZĄDZENIA J.W.	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$((0.60*0.24*0.24)*((7*2)+(4*2)+(4*3)+6))+(0.50*0.50*0.50*6)+(0.30*0.50*0.50*2)$	m ³	2.282	
				RAZEM	2.282
18	KNR 2-21 d.4 0607-02 wycena indywidualna	Ławki parkowe betonowe mocowane na stałe z oparciem - obudowa drewniana siedzeniowa	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	d.4 analiza indywidualna	Ustawienie tablicy informacyjnej - strefa relaksu i siłownia plenerowa	szt.		
		1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	d.4 analiza indywidualna	Ustawienie kosza na śmieci	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.4 analiza indywidualna	Zakup i ustawienie stojaka na rowery	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.4 analiza indywidualna	Zakup i ustawienie stolika do gry	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.4 analiza indywidualna	Zakup i ustawienie leżaka plenerowego	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	d.4 analiza indywidualna	Zakup i ustawienie pergoli	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.4 analiza indywidualna	Zakup i ustawienie urządzeń do ćwiczeń plenerowych - cena uśredniona	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		WYRÓWNANIE POWIERZCHNI POD SIŁOWNIĘ I STREFĘ RELAKSU				
1	KNR 2-01 d.1 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³	880		
2	KNR 2-01 d.1 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²	440		
		Razem: WYRÓWNANIE POWIERZCHNI POD SIŁOWNIĘ I STREFĘ RELAKSU				
2		WYKONANIE SCHODÓW TERENOWYCH I CHODNIKA				
3	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta pod schody terenowe oraz chodnik i stolik	m ²	23.958		
4	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod schody terenowe	m ³	0.6		
5	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - schody, chodnik i stolik	m	45.6		
6	KNR 2-31 d.2 0407-06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m - pod stolik	m	6.8		
7	KNR 2-31 d.2 0511-02	Ułożenie stopni schodowych z kostki betonowej gr. 6 cm	m ²	2.4		
8	KNR 2-02 d.2 1207-02	Balustrady schodowe z rur	m	2.5		
9	KNR 2-31 d.2 0115-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - POD CHODNIK I STOLIK DO GRY	m ²	19.958		
10	KNR 2-31 d.2 0115-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - zmniejszenie poz. powyżej o 3 cm	m ²	19.958		
11	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	19.958		
		Razem: WYKONANIE SCHODÓW TERENOWYCH I CHODNIKA				
3		TERENY ZIELONE				
12	KNR 2-01 d.3 0506-04	Plantowanie skarp i terenów pozostałych (strefa relaksu, siłownia plenerowa) wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III	m ²	440		
13	KNR 2-01 d.3 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²	440		
14	KNR 2-21 d.3 0302-05	Sadzenie drzew liściastych	szt.	4		
15	KNR 2-21 d.3 0323-05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych	szt.	2		
		Razem: TERENY ZIELONE				
4		SIŁOWNIA PLENEROWA I STREFA RELAKSU				
16	KNR 2-01 d.4 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) - WYKOPY POD FUNDAMENTY URZĄDZEŃ	m ³	2.282		
17	KNR 2-02 d.4 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - POD URZĄDZENIA J.W.	m ³	2.282		
18	KNR 2-21 d.4 0607-02	Ławki parkowe betonowe mocowane na stałe z oparciem - obudowa drewniana siedzeniowa	szt.	4		
19	d.4	Ustawienie tablicy informacyjnej - strefa relaksu i siłownia plenerowa	szt.	2		
20	d.4	Ustawienie kosza na śmieci	szt.	1		
21	d.4	Zakup i ustawienie stojaka na rowery	szt.	1		
22	d.4	Zakup i ustawienie stolika do gry	szt.	1		
23	d.4	Zakup i ustawienie leżaka plenerowego	szt.	3		
24	d.4	Zakup i ustawienie pergoli	szt.	1		
25	d.4	Zakup i ustawienie urządzeń do ćwiczeń plenerowych - cena uśredniona	szt.	6		
		Razem: SIŁOWNIA PLENEROWA I STREFA RELAKSU				
		Razem:				