
KOSZTORYS SLEPY/ PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 141048N Dziegiele Oleckie- Świdry od skrzyżowania z drogą powiatową 1838N Gąski - Kijewo - Guty o długości 0,400 km
ADRES INWESTYCJI : Dziegiele, Świdry, Gmina Olecko
INWESTOR : Gmina Olecko
ADRES INWESTORA : 19-400 Olecko , ul. Plac Wolności 3
BRANŻA: : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej Dziegiele-Świdry - II etap					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktów wysokościowych.			
1 d.1.1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.400	km	0.400	
				RAZEM	0.400
2		ROBOTY ZIEMNE			
2.1		Wykonanie nasypów.			
2 d.2.1	KSNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
		1.0*400+20	m ²	420.00	
				RAZEM	420.00
3		PODBUDOWA			
3.1		Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.			
3 d.3.1	KNR 2-01 0237-05	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat. I-III	m ³		
		400*6+20	m ³	2420.00	
				RAZEM	2420.00
4 d.3.1	KNR 2-01 0506-05	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.IV	m ²		
		(170+150)*2	m ²	640.00	
				RAZEM	640.00
3.2		Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie.			
5 d.3.2	KSNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
		6*400+20	m ²	2420.00	
				RAZEM	2420.00
3.3		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
6 d.3.3	KSNR 6 1005-07	Skropienie warstwy wiążącej lemułszą asfaltową szybkorozpadowa w ilości 0, 3kg/m2 pod warstwę scieralną nawierzchni jezdni zasadnicza	m ²		
		3.5*400+20	m ²	1420.00	
				RAZEM	1420.00
4		NAWIERZCHNIA			
7 d.4	KSNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa scieralna)	m ²		
		3.5*400+20	m ²	1420.00	
				RAZEM	1420.00
5		INNE ROBOTY			
5.1		Zjazdy do gospodarstw			
8 d.5.1	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
		2*14.25	m ²	28.50	
				RAZEM	28.50
5.2		Pobocza			
9 d.5.2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
		400*2	m ²	800.00	
				RAZEM	800.00
10 d.5.2	KNR 2-31 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. Krotność = 2	m ²		
		400*2	m ²	800.00	
				RAZEM	800.00
11 d.5.2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dodatek za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu	m ²		
		Krotność = 5	m ²	800.00	
		400*2		RAZEM	800.00
12 d.5.2	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		400	m	400.00	
				RAZEM	400.00
13 d.5.2	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - gru- bość po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		400*2	m ²	800.00	
				RAZEM	800.00
14 d.5.2	KNR 2-31 0202-10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każ- dy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 10	m ²	800.00	
		800		RAZEM	800.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej Dzięgiele-Świdry - II etap						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktów wysokościowych.				
1 d.1. 1	KSNR 1 0104- 03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.400		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ROBOTY ZIEMNE				
2.1		Wykonanie nasypów.				
2 d.2. 1	KSNR 6 0106- 05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gru- bości 10 cm	m ²	1.0*400+20 = 420.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		PODBUDOWA				
3.1		Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.				
3 d.3. 1	KNR 2-01 0237- 05	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycz- nymi ogumionymi; grunt sypki kat. I-III	m ³	400*6+20 = 2420.00		
4 d.3. 1	KNR 2-01 0506- 05	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych me- chanicznie w gr.kat.IV	m ²	(170+150)*2 = 640.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.2		Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie.				
5 d.3. 2	KSNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	6*400+20 = 2420.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.3		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
6 d.3. 3	KSNR 6 1005- 07	Skropienie warstwy wiążącej lemułszą asfaltową szybko- rozpadowa w ilości 0,3kg/m ² pod warstwę scieralną na- wierzchni	m ²	3.5*400+20 = 1420.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		NAWIERZCHNIA				
7 d.4	KSNR 6 0309- 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- faltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3.5*400+20 = 1420.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		INNE ROBOTY				
5.1		Zjazdy do gospodarstw				
8 d.5. 1	KNNR 6 0112- 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²	2*14.25 = 28.50		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.2		Pobocza				
9 d.5. 2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	400*2 = 800.00		
10 d.5. 2	KNR 2-31 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. Krotność = 2	m ²	400*2 = 800.00		
11 d.5. 2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dodatek za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu Krotność = 5	m ²	400*2 = 800.00		
12 d.5. 2	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	400		
13 d.5. 2	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	400*2 = 800.00		
14 d.5. 2	KNR 2-31 0202-10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 10	m ²	800		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednost- kę zł	Udzi ał pro- cen- towy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	1 - 1	Wyznaczenie (odtworzenie) tra- sy i punktów wysokościowych.						
1	1 - 1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2.1	2 - 2	Wykonanie nasypów.						
2	2 - 2	ROBOTY ZIEMNE						
3.1	3 - 4	Koryto z profilowaniem i zagesz- czaniem podłoża.						
3.2	5 - 5	Podbudowa z kruszywa natural- nego stab. mechanicznie.						
3.3	6 - 6	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
3	3 - 6	PODBUDOWA						
4	7 - 7	NAWIERZCHNIA						
5.1	8 - 8	Zjazdy do gospodarstw						
5.2	9 - 14	Pobocza						
5	8 - 14	INNE ROBOTY						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: