

Plac Wolności 9

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Dział 1 Przygotowanie terenu		
1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	1 434,3000
1.2	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	1 434,3000
2		Dział: Dział 2 Nawierzchnie		
2.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	50,6000
2.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	149,0000
3		Dział: Dział 3 Oświetlenie		
3.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3	22,4000
3.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	80,0000
3.3	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	84,0000
3.4	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	16,0000
3.5	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	160,0000
3.6	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	80,0000
3.7	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.	4,0000
3.8	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.	4,0000
3.9	KNNR 5 0605-03	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV bednarka ocynkowana 25x4	m	80,0000
3.10	KNNR 5 1203-02	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	6,0000
3.11	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.	2,0000
3.12	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2,0000
3.13	KNR-W 4-03 1151-01	Ręczny demontaż słupów oświetleniowych parkowych	słup	2,0000
3.14	KNR-W 4-03 1150-01	Ręczny demontaż fundamentów	szt.	2,0000
4		Dział: Dział 4 Zieleń		
4.1	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Berberys Thunberga 'Tiny Gold'	szt.	27,0000
4.2	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Berberys Thunberga 'Orange Rocket'	szt.	24,0000
4.3	kalk. własna	Sadzenie bylin na terenie płaski w gruncie kat. III, Kostrzewa sina	szt.	86,0000
4.4	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Forsycja pośrednia 'Maluch'	szt.	8,0000
4.5	kalk. własna	Sadzenie bylin na terenie płaskim w gruncie kat. III, Żurawka ogrodowa 'Georgia Peach'	szt.	8,0000
4.6	kalk. własna	Sadzenie traw ozdobnych na terenie płaskim w gruncie kat. III, Miskant chiński	szt.	16,0000

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
4.7	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Jaśminowiec 'Biały Karzeł'	szt.	19,0000
4.8	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Ognik szkarłatny odm. Kuntayi	szt.	14,0000
4.9	kalk. własna	Sadzenie bylin na terenie płaskim w gruncie kat. III, Rudbekia błyskotliwa	szt.	18,0000
4.10	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Krzewuszka cudowna	szt.	13,0000
4.11	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2	1 071,0000
4.12	KNR 9-11 0101-04	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym	m2	145,0000
4.13	kalk. własna Uproszczona	Ułożenie ekobordu oddzielającego nasadzenia od trawnika	m	208,0000
5		Dział: Dział 5 Mała architektura		
5.1	kalk. własna	Ustawienie ławek parkowych firmy Baster	szt.	4,0000
5.2	kalk. własna	Ustawienie koszy na śmieci	szt.	4,0000