

## Plac Wolności 9

### Lista pozycji kosztorysu

| Lp.  | Podstawa              | Opis   | Jm      | Obmiar     | Cena jedn. | Wartość |
|------|-----------------------|--|---------|------------|------------|---------|
| 1    |                       | Dział: Dział 1 Przygotowanie terenu  |         |            |            | 0,00    |
| 1.1  | KNR 2-01<br>0126-01   | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek  | m2      | 1 434,3000 | 0,00       | 0,00    |
| 1.2  | KNR 2-01<br>0505-01   | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III   | m2      | 1 434,3000 | 0,00       | 0,00    |
| 2    |                       | Dział: Dział 2 Nawierzchnie  |         |            |            | 0,00    |
| 2.1  | KNR 2-31<br>0511-02   | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej   | m2      | 50,6000    | 0,00       | 0,00    |
| 2.2  | KNR 2-31<br>0403-05   | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej  | m       | 149,0000   | 0,00       | 0,00    |
| 3    |                       | Dział: Dział 3 Oświetlenie   |         |            |            | 0,00    |
| 3.1  | KNNR 5 0701<br>-05    | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV   | m3      | 22,4000    | 0,00       | 0,00    |
| 3.2  | KNNR 5 0705<br>-01    | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm   | m       | 80,0000    | 0,00       | 0,00    |
| 3.3  | KNNR 5 0713<br>-01    | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych   | m       | 84,0000    | 0,00       | 0,00    |
| 3.4  | KNNR 5 0702<br>-05    | Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV  | m3      | 16,0000    | 0,00       | 0,00    |
| 3.5  | KNNR 5 0706<br>-01    | Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m  | m       | 160,0000   | 0,00       | 0,00    |
| 3.6  | KNNR 5 0707<br>-01    | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie   | m       | 80,0000    | 0,00       | 0,00    |
| 3.7  | KNNR 5 1007<br>-02    | Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego  | kpl.    | 4,0000     | 0,00       | 0,00    |
| 3.8  | KNNR 5 1004<br>-01    | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie  | szt.    | 4,0000     | 0,00       | 0,00    |
| 3.9  | KNNR 5 0605<br>-03    | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV<br>bednarka ocynkowana 25x4  | m       | 80,0000    | 0,00       | 0,00    |
| 3.10 | KNNR 5 1203<br>-02    | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce   | szt.żył | 6,0000     | 0,00       | 0,00    |
| 3.11 | KNNR 5 1302<br>-02    | Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy   | odc.    | 2,0000     | 0,00       | 0,00    |
| 3.12 | KNNR 5 1304<br>-01    | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)  | szt.    | 2,0000     | 0,00       | 0,00    |
| 3.13 | KNR-W 4-03<br>1151-01 | Ręczny demontaż słupów oświetleniowych parkowych   | słup    | 2,0000     | 0,00       | 0,00    |
| 3.14 | KNR-W 4-03<br>1150-01 | Ręczny demontaż fundamentów  | szt.    | 2,0000     | 0,00       | 0,00    |
| 4    |                       | Dział: Dział 4 Zieleń  |         |            |            | 0,00    |
| 4.1  | KNR 2-21<br>0302-04   | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Berberys Thunberga 'Tiny Gold'     | szt.    | 27,0000    | 0,00       | 0,00    |
| 4.2  | KNR 2-21<br>0302-04   | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Berberys Thunberga 'Orange Rocket' | szt.    | 24,0000    | 0,00       | 0,00    |

| Lp.  | Podstawa                    | Opis  | Jm   | Obmiar     | Cena jedn. | Wartość |
|------|-----------------------------|---|------|------------|------------|---------|
| 4.3  | kalk. własna                | Sadzenie bylin na terenie płaski w gruncie kat. III, Kostrzewa sina   | szt. | 86,0000    | 0,00       | 0,00    |
| 4.4  | KNR 2-21<br>0302-04         | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Forsycja pośrednia 'Maluch'   | szt. | 8,0000     | 0,00       | 0,00    |
| 4.5  | kalk. własna                | Sadzenie bylin na terenie płaskim w gruncie kat. III, Żurawka ogrodowa 'Georgia Peach'  | szt. | 8,0000     | 0,00       | 0,00    |
| 4.6  | kalk. własna                | Sadzenie traw ozdobnych na terenie płaskim w gruncie kat. III, Miskant chiński  | szt. | 16,0000    | 0,00       | 0,00    |
| 4.7  | KNR 2-21<br>0302-04         | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Jaśminowiec 'Biały Karzeł'    | szt. | 19,0000    | 0,00       | 0,00    |
| 4.8  | KNR 2-21<br>0302-04         | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Ognik szkarłatny odm. Kuntayi | szt. | 14,0000    | 0,00       | 0,00    |
| 4.9  | kalk. własna                | Sadzenie bylin na terenie płaskim w gruncie kat. III, Rudbekia błyskotliwa  | szt. | 18,0000    | 0,00       | 0,00    |
| 4.10 | KNR 2-21<br>0302-04         | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Krzewuszką cudowna            | szt. | 13,0000    | 0,00       | 0,00    |
| 4.11 | KNR 2-21<br>0401-05         | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem  | m2   | 1 071,0000 | 0,00       | 0,00    |
| 4.12 | KNR 9-11<br>0101-04         | Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym  | m2   | 145,0000   | 0,00       | 0,00    |
| 4.13 | kalk. własna<br>Uproszczona | Ułożenie ekobordu oddzielającego nasadzenia od trawnika   | m    | 208,0000   | 0,00       | 0,00    |
| 5    |                             | Dział: Dział 5 Mała architektura  |      |            |            | 0,00    |
| 5.1  | kalk. własna                | Ustawienie ławek parkowych firmy Baster   | szt. | 4,0000     | 0,00       | 0,00    |
| 5.2  | kalk. własna                | Ustawienie koszy na śmieci  | szt. | 4,0000     | 0,00       | 0,00    |