

Lista pozycji kosztorysu

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1		Dział: Dział 1 Przygotowanie terenu				0,00
1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	1 639,0000	0,00	0,00
1.2	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	1 639,0000	0,00	0,00
2		Dział: Dział 2 Nawierzchnia				0,00
2.1	kalk. własna	Nawierzchnia z płyt betonowych kwadratowych o grubości 7 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	82,0000	0,00	0,00
2.2	KNR 2-31 0309-05	Nawierzchnia z krążków drewnopodobnych z wypełnieniem spoin grysem białym	m2	13,0000	0,00	0,00
2.3	KNR 2-31 0403-05 0403-07	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m	m	315,0000	0,00	0,00
2.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	360,0000	0,00	0,00
3		Dział: Dział 3 Oświetlenie				0,00
3.1	KNNR 5 0701 -03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m3	24,3600	0,00	0,00
3.2	KNNR 5 0705 -01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	87,0000	0,00	0,00
3.3	KNNR 5 0713 -01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	96,0000	0,00	0,00
3.4	KNNR 5 0702 -03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m3	24,3600	0,00	0,00
3.5	KNNR 5 0706 -01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	192,0000	0,00	0,00
3.6	KNNR 5 0707 -01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	96,0000	0,00	0,00
3.7	KNNR 5 1007 -02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.	1,0000	0,00	0,00
3.8	KNNR 5 1004 -01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.	1,0000	0,00	0,00
3.9	KNNR 5 1005 -01	Montaż rur osłonowych stalowych na słupie	m	3,0000	0,00	0,00
3.10	KNNR 5 0605 -03	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV	m	87,0000	0,00	0,00
3.11	KNNR 5 1203 -02	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	2,0000	0,00	0,00
3.12	KNNR 5 1302 -02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.	1,0000	0,00	0,00
3.13	KNNR 5 1304 -01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1,0000	0,00	0,00
3.14	kalk. własna	Projekt budowlany z uzgodnieniami	szt.	1,0000	0,00	0,00
3.15	kalk. własna	Wyrisy i inwentaryzacja geodezyjna	szt.	1,0000	0,00	0,00
4		Dział: Dział 4 Zieleń				0,00
4.1	KNR 2-21 0331-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów	szt.	69,0000	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
4.2	KNR 2-21 0331-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów	szt.	72,0000	0,00	0,00
4.3	KNR 2-21 0414-08	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi	szt.	10,0000	0,00	0,00
4.4	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Berberys Thunberga 'Bagatelle'	szt.	33,0000	0,00	0,00
4.5	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Bukszpan wieczniezielony	szt.	26,0000	0,00	0,00
4.6	kalk. własna	Sadzenie bylin na terenie płaskim w gruncie kat. III, Kostrzewa sina	szt.	115,0000	0,00	0,00
4.7	kalk. własna	Sadzenie bylin na terenie płaskim w gruncie kat. III, Funkia	szt.	4,0000	0,00	0,00
4.8	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Hortensja bukietowa 'Phantom'	szt.	2,0000	0,00	0,00
4.9	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Hortensja bukietowa 'Pinky Winky'	szt.	2,0000	0,00	0,00
4.10	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m Jałowic skalny 'Blue Arrow'	szt.	12,0000	0,00	0,00
4.11	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Magnolia gwiazdzista 'Royal Star'	szt.	2,0000	0,00	0,00
4.12	KNR 2-21 0311-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Jabłoń 'Profusion'	szt.	1,0000	0,00	0,00
4.13	kalk. własna	Sadzenie traw ozdobnych na terenie płaskim w gruncie kat. III, Miskant chiński	szt.	24,0000	0,00	0,00
4.14	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Ognik szkarłatny odm. Kuntayi	szt.	4,0000	0,00	0,00
4.15	kalk. własna	Sadzenie bylin na terenie płaskim w gruncie kat. III, Rudbekia błyskotliwa	szt.	12,0000	0,00	0,00
4.16	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2	1 005,0000	0,00	0,00
4.17	KNR 9-11 0101-04	Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym	m2	12,0000	0,00	0,00
4.18	KNR 9-11 0101-04	Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym	m2	46,0000	0,00	0,00
4.19	KNR 2-31 0404-05 0404-07	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m	m	70,0000	0,00	0,00
5		Dział: Dział 5 Mała architektura				0,00
5.1	kalk. własna	Ustawienie elementów małej architektury firmy Baster	szt.	8,0000	0,00	0,00